

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2021
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi:

čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov združenia: NBC Bratislava, o.z.
Sídlo: Trnavská 1373/29, Bratislava – Nové Mesto 831 04
IČO: 42 387 086
DIČ: 212 00 499 98
IČ DPH: SK2120049998
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. VVS/1-900/90-43785
Zastúpenie: Mgr. Michal Ondruš, predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK6711000000002949083411

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: XENEX, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
IČO: 36416291
DIČ: 2021773104
IČ DPH: SK2021773104
Registrácia: OR SR Žilina, odd.Sro, vložka č. 14707/L
Zastúpenie: Stanislav Zákopčan, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK 6176000000004004816996
E-mail/Tel. č.: m.zakopcan@xenex.sk, +421 908 526 849

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany, na základe výsledkov verejného obstarávania postupom podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov“) **uzatvorili dňa 29.10.2021 Zmluvu o dielo** podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky „Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch, súp. č. 1373 nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č. 29“.

V priebehu realizácie diela, podľa vyššie uvedenej zmluvy, bolo zhotoviteľom diela pri búracích prácach zistené, že statika predmetnej budovy je porušená a že v záujme predchádzania možným škodám, ktoré by mohli ohroziť tak samotnú budovu, ako aj ďalší priebeh stavebných prác na diele je nevyhnutné zrealizovať práce, ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (príloha č. 1 stanovisko zhotoviteľa diela a stanovisko zhotoviteľa PD). Z odborných stanovísk vyplýva, že tieto nepredvídateľné práce je nevyhnutné zrealizovať v záujme riadneho ukončenia diela tak, aby dielo bolo technicky, s poukazom na statiku, zrealizované v súlade s technickými normami a právnymi predpismi.

Podľa § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Tento Dodatok č. 2 a jej príloha č. 2 - výkaz výmer - zahŕňa aj naviac práce, ktoré počas realizácie diela vznikli a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie, pričom sú nevyhnutné ich vykonať v záujme riadnej realizácie diela. Tieto naviac práce nie sú technicky a ani ekonomicky oddeliteľné od pôvodnej zmluvy, pričom by spôsobili objednávatel'ovi významné ťažkosti alebo duplicitu nákladov tak, ako to ustanovuje § 18 ods 1, písm. b) . zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Vplyvom skutočností uvedených v odseku 1 tohto článku boli vyvolané nevyhnutné zmeny v technologickej, materiálnej, ako aj v celkovej realizačnej oblasti predmetnej stavby, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Týmto zmenami sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo. Vplyv zmien na cenu predmetu zmluvy a jej podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku. Tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo sú ustanovené v článku II. tohto Dodatku.

II. Predmet Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia čl.10 ods. 10.1. a 10.2 Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2021 a v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení čl. 5 ods. 5.1 pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2021 nasledovne:

čl. 5 Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH podľa pôvodnej ZoD :	4 399 776,01 €
DPH 20 %:	879 955,20 €
s DPH :	5 275 731,21 €

Cena prác a dodávok v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.4.2022:

bez DPH:	313 536,30 €
DPH 20%:	62 707,26 €



s DPH: 376 243,56 €

Cena prác a dodávok v zmysle Dodatku č. 2:

bez DPH: 194 271,07 €

DPH 20%: 38 854,21 €

s DPH: 233 125,28 €

Celková cena diela vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

bez DPH : 4 907 583,38 €

DPH 20%: 981 516,68 €

Celková cena diela vrátane DPH: 5 885 100,06 €

(slovom: päť miliónov osemstoosemdesiatpäťtisícsto a šesť euro centov)

(ďalej aj ako Cena Diela).

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2021 zostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvným stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona.

V Bratislave,30.9.2022.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

IČO:

GENERÁLNA PLNÁ MOC

XENEX, s.r.o., so sídlom: Škultétyho 9366, 010 01 Žilina, IČO: 36416291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14707/L, konajúca Martinom Zakopčanom, konateľom (ďalej ako „Spoločnosť“) týmto

spĺnomocňujem

osoba Ing. Milana Palla,

r.č.: 73 06 15/8431

trvale bytom: 41 Záhradný 892
mestská časť 013 03

aby Spoločnosť vo všetkých právnych veciach zastupoval, príslušné právne úkony podpisoval, rokoval so zmluvnými partnermi o záväzkových vzťahoch, vzniknutých z rôznych právnych titulov, a to najmä

- na základe predpisov občianskeho práva (najmä, avšak nie výlučne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení), uzatváral zmluvy, dohody, rozhodoval o vzniku, zmene alebo zániku občianskoprávnych vzťahov;
- predpisov práva obchodného (najmä, avšak nie výlučne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení), uzatváral zmluvy, dohody, rozhodoval o vzniku, zmene alebo zániku obchodnoprávnych vzťahov;
- predpisov práva pracovného (najmä, avšak nie výlučne zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení) uzatváral zmluvy, rozhodoval o prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu, rozhodoval o odmeňovaní zamestnancov, rozhodoval o vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov;
- predpisov verejného práva (najmä, avšak nie výlučne zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastrálnych nehnuteľnostiach a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení (katastrálny zákon) a zákon č. 71/1967 o správnom konaní (Správny poriadok) a zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok);
- predpisov trestného práva (najmä, avšak nie výlučne zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok), podával oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu a zastupoval Spoločnosť v právnom postavení poškodeného v trestnom konaní;
- komunikoval s bankami, uzatváral zmluvy o úvere, pripravoval podklady pre zriadenie založného práva realizoval výstavbu, dával nehnuteľnosti do nájmu a podnájmu, pripravoval podklady pre scudzovanie nehnuteľností alebo nadobúdanie nehnuteľností, a to nielen na základe kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, či zmlúv o prevode bytu/nebytového priestoru, ale aj na základe zmlúv o budúcich zmluvách, s výnimkou uzatvárania zmlúv, na základe ktorých dochádza k zmene vlastníctva nehnuteľností alebo zaťaženia nehnuteľnosti vecným alebo záväzkovým právom, ktoré ostáva vo výlučnej kompetencii konateľa Spoločnosti;
- rozširoval predmety podnikania Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), najmä avšak nie výlučne ohlasoval akékoľvek nové voľné živnosti, alebo viazane živnosti alebo remeselné živnosti, alebo rozširoval predmety podnikania Spoločnosti o činnosti, na ktoré sa získavajú podnikateľské oprávnenia podľa osobitných predpisov, vždy na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti;

a v súvislosti s vyššie uvedeným vykonával všetky úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy, žiadosti, vyjadrenia a stanoviská, uzavíeral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.

Splnomocnený je oprávnený tuto plnú moc udeliť inej osobe, aby ma namiesto neho zastupovala.

Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu prav a povinností podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Exekučného poriadku, Zákonníka práce, Správneho poriadku, Daňového poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Táto plná moc platí odo dňa jej vystavenia až do odvolania.

V Žiline, dňa2017



Martin Zákopčan
konateľ
XENEX, s.r.o.

Plnomocnenstvo prijímam v celom rozsahu:



Ing. Milan Pallo





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Martin Zákopčan**, dátum narodenia **18.6.1980**, r.č. **800618/8432**, bytom **Krasňany 212**, ktorého(tu) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EU482833**, ktorý(a) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 224706/2017**.

Bratislava dňa 22.3.2017

Jarmila Klunáková
pracovník poverený notárom
JUDr. Milošom Kaanom



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



archatelier s.r.o.,
Nad lomom 16, 811 02 Bratislava
www. archatelier.sk
e-mail: atelier@archatelier.sk

NBC Bratislava, o.z.
Trnavská 1373/29
831 04 Bratislava – Nové Mesto

Bratislava dňa 22.4.2022

Vec: Skryté statické poruchy stavby – zmeny projektovej dokumentácie stavby

Spoločnosť archatelier s.r.o., spracovávala projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na akciu „Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch“ v januári 2021. Podkladom pre vypracovanie projektu bol predovšetkým projektová dokumentácia pôvodného objektu, digitalizované podklady stavby, zameranie a obhliadka stavby. V čase spracovávaní dokumentácie bola stavba využívaná k svojmu účelu, povrchy nosných konštrukcií boli omietnuté a povrchové upravené. Stavba nevykazovala žiadne viditeľné statické poruchy a statick, zodpovedný za časť projektovej dokumentácie statiky, na základe vtedy známych skutočností, nenavrhol žiadne dodatočné sanácie nosných prvkov stavby.

Počas realizácii búracích prác na objekte športovej haly, pri ktorých dochádzalo k obnažovaniu nosnej konštrukcie, boli odhalené trhliny vykazujúce možnosti statických porúch pôvodnej nosnej stavby. Pri odstraňovaní pôvodných omietok dochádzalo k narušovaniu krycej vrstvy nosnej výstuže, prípadne boli odhalené časti nosných konštrukcií, ktoré vykazovali technologické chyby realizácie pôvodnej stavby.

Na základe obhliadky statika bolo spracované dodávateľom stavby, ktorého súčasťou je aj spracovanie realizačnej dokumentácie stavby, statické posúdenie a zhodnotenie technického stavu železobetónových častí objektu, spoločnosťou INFOS PROJEKT s.r.o., Bajzova 13, 821 08 Bratislava. Výsledkom statickej analýzy je podrobne spracovaný projekt sanácie poškodených železobetónových častí objektu, ktorý navrhuje spriahnutie pozdĺžnych väzníkov, podbetónovanie pozdĺžnych väzníkov, spriahnutie a dobetónovanie celých stĺpov, re-profilácia pozdĺžnych obvodových väzníkov, sanácia posunutého nosného základu na JZ strane, re-profilácia nosných rebier.

Navrhovaná statická analýza zohľadňuje nové skutočnosti stavby, ktoré nebolo možné zistiť počas spracovávaní projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenia. Odhalené statické poruchy neboli v čase reagovania projektu viditeľné a preto nebola potreba realizovať sanáciu železobetónových nosných prvkov, ktoré preto nie sú súčasťou pôvodného rozpočtu stavby použitého pre výber dodávateľa. Navrhované riešenie je opodstatnené, účelné a nutné z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti stavby.

archatelier s.r.o.
Nad lomom 16
811 02 Bratislava
IČO: 36 849 766
IČ DPH: SK2022470835

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 416 291, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L

NBC Bratislava, o.z.

Trnavská 1373/29

831 04 Bratislava – Nové Mesto

Žilina, 21.04.2022

Vec: Skryté statické poruchy - vecná, finančná a časová zmena oproti ZoD – návrh na vytvorenie
dodatku č. 1

Spoločnosť XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 416 291, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L (ďalej len „Zhotoviteľ“) v právnom postavení zhotoviteľa a občianske združenie NBC Bratislava, o.z., so sídlom Trnavská 1373/29, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 42 387 086, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, č. VVS/1-900/90-43785 (ďalej len „Objednávateľ“) v právnom postavení objednávateľa, uzavreli dňa 29.10.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Na základe Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo „Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch, súp. č. 1373 nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č. 29“ v zmysle Ponuky, resp. Zmluvy o dielo a jej príloh (ďalej len „Dielo“).

Počas realizácie diela, hlavne pri búracích prácach, bola obnažená nosná konštrukcia objektu, ktorá z vizuálneho hľadiska vykazovala značné poruchy. Na základe týchto zistení boli prizvaní traja nezávislí statici, ktorí potvrdili havarijný stav nosných častí ŽB prvkov. Bol vypracovaný krátky zápis (list), ktorý vypracoval statik Ing. Peter Kleimann, spol. ARS – projekt s.r.o., Ľudová ul. 9, 917 01 Trnava v jednom originálnom vyhotovení. Tento posudok Vám bol zaslaný listom zo dňa 16.02.2022. Na základe tohto listu a vizuálnych obhliadok bol zvolený nasledovný postup - vypracovať kompletnú statickú analýzu objektu (zhodnotenie technického stavu železobetónových častí objektu) projekčnou kanceláriou INFOS PROJEKT s.r.o., Bajzova 13, 821 08 Bratislava. Výsledkom statickej analýzy je aj vypracovaný realizačný projekt sanácie poškodených železobetónových častí objektu a to: spriahnutie pozdĺžnych väzníkov, podbetónovanie pozdĺžnych väzníkov, spriahnutie a dobetónovanie celých stĺpov, re-profilácia pozdĺžnych obvodových väzníkov, sanácia posunutého nosného základu na JZ strane, re-profilácia nosných rebier.

Zhotoviteľ žiada Objednávateľa, vzhľadom na hore uvedené o posun termínu dokončenie diela o 5 mesiacov oproti zmluvne dohodnutému termínu a vytvorenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo, ktorý tento stav bude zohľadňovať, z časového vecného a finančného hľadiska.





S úctou,

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25

Žilina 010 01

IČO: 36 416 291 IČDPH: SK2021783104

XENEX, s.r.o.

Martin Zákopčan

konateľ spoločnosti

XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 291, IČDPH: SK2021783104

Mobil: +421 908 526 849 / +421 907 818 895, e-mail: xenex@xenex.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., IBAN: SK61 7500 0000 0040 0481 6996

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Dodatok č.2

Zmenové listy č. 17 až 28“

k ZoD z 29.10.2021

objekt

„Športová hala na Pasienkoch, Bratislava“

Názov stavby:	„Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch, Bratislava“
Objekt/ Súbor:	Dodatok č. 2 – zmenové listy 17 až 28
Objednávateľ:	NBC Bratislava, o.z. , Trnavská cesta 1373/29, Bratislava – Nové Mesto, 831 04
Dodávateľ:	XENEX, s.r.o. , Pri Rajčianke 8913/25, Žilina , 010 01
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Projekt pre stavebné povolenie neriešil statické poruchy stavby	
Návrh nového riešenie: Nové riešenie je vypracované formou zmenových listov a to: ZL17 – dobetónovanie stien a spriahnutie nosníkov doplnok ZL18 – zámena typu podlahy vo VZT strojovni m.č.:2.106, 2.107, 2.108, 2.109 ZL19 – RPD sanácií nosných konštrukcií ZL20 – RPD MaR ZL21 – sanácia pätky pylónu ZL22 – zväčšenie základových pätiiek ZL23 – spriahnutie a sanácia tribúnových nosníkov ZL24 – technologická zámena plošiny za podzemnú garáž ZL25 – zosilnenie odstrihnutého prievlaku ZL26 – zmenšenie vzpernej dĺžky nosných stĺpov ZL27 – oprava kanalizácie a vodovodná prípojka ZL28 – prepočet lanovej strechy + prítiaženie	
Dôvod zmeny: V priebehu realizácie diela, podľa vyššie uvedenej zmluvy, bolo zhotoviteľom diela pri búracích prácach zistené, že statika predmetnej budovy je porušená a že v záujme predchádzania možným škodám, ktoré by mohli ohroziť tak samotnú budovu, ako aj ďalší priebeh stavebných prác na diele je nevyhnutné zrealizovať práce, ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (príloha č. 1 stanovisko zhotoviteľa diela a stanovisko zhotoviteľa PD). Z odborných stanovísk vyplýva, že tieto nepredvídateľné práce je nevyhnutné zrealizovať v záujme riadneho ukončenia diela tak, aby dielo bolo technicky, s poukazom na statiku, zrealizované v súlade s technickými normami a právnymi predpismi. Na základe statický porúch športovej haly na Pasienkoch bol vypracovaný statický posudok na železobetónové nosné časti konštrukcie, z ktorého vyplynula nutnosť sanácie staticky nevyhovujúcich stužujúcich nosníkov, pätiiek a celej časti nosného pylónu. Tento Dodatok č. 2 a jeho príloha č. 2 - výkaz výmer - zahŕňa aj naviac práce, ktoré počas realizácie diela	

vznikli a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie, pričom sú nevyhnutné ich vykonať v záujme riadnej realizácie diela. Tieto navyše práce nie sú technicky a ani ekonomicky oddeliteľné od pôvodnej zmluvy, pričom by spôsobili objednávateľovi významné ťažkosti alebo duplicitu nákladov tak, ako to ustanovuje § 18 ods 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Áno
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Ing. Skyba, Ing. Hlinšťák
Termín vyhotovenia:	30.10.2022

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	4 399 776,01 €
Rozdiel +/-	+194.271,07 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	90 dní na dotknutú časť diela
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	28.02.2023
Nový termín dokončenia:	

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ(meno, priezvisko)

TDI JOZEF NOVOTNÝ

Dátum: 26.9.2022

Podpis:



Dodávateľ(meno, priezvisko)

a. Balín

Dátum: 28.9.2022

Podpis:



Dodatok č.2-doplnok k statickým poruchám v zmysle statického posudku

Stavba: **Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch**
Miesto: Bratislava
Objednávateľ: NBC Bratislava
Zhotoviteľ: XENEX,s.r.o.

Dátum: 22.9.2022

Predmet zmeny : **Statické poruchy**

Dôvod zmeny : **práce mimo VV a PSP**

Celková cenová rekapitulácia

		Cenový dopad (+ nárast ceny / -pokles ceny)	Časový dopad
PČ	Typ	Cena celkom	
	Celková cena (bez DPH)	194 271,07	
1	Dodatok č. 2	194 271,07	

Dátum : 26. 9. 2022

Za Objednávateľa :

J. NOVOTNÝ

Za Zhotoviteľa :

15

Dodatok č.2

Stavba: **Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch**

Miesto:
Objednávateľ: **NBC Bratislava**
Zhotoviteľ: **XENEX, s.r.o.**

Dátum: **22.9.2022**
Projektant:
Spracovateľ: **Xenex, s.r.o.**

Položkový rozpočet k Zmenovému listu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ZL 17 dobetónovanie stien a spriahnutie nosníkov

7 252,10

1	K	273382520.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t -	cm	1 924,000	1,03	1 981,72
2			Tmelenie dier chemickou kotvou	cm	1 924,000	0,80	1 539,20
3			Vyvtávanie otvorov 37/strana *4 strany	ks	148,000	6,00	888,00
4	K	341321810.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,577	102,35	59,06
5			Príplatok za plastifikátor (samozhutiteľný)	m3	0,577	25,00	14,43
6	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	25,000	25,41	635,25
7	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	25,000	4,54	113,50
8	K	341381821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,869	2 266,00	1 515,95
9	K	784410110x	adhézný mostik ASOCRET-KS/HB	m2	25,000	8,60	215,00
10	K	978015391.S	Očistenie omietok vonkajších priečok zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0.05900t - X2	m2	100,000	2,90	290,00

ZL 18 Podlažia vo VZT strojovni 2.106, 2.107, 2.108, 2.109 technologická zámena

0,00

1	K	787R1	Zdvojená podlažia vr. materiálu - S2.4 PC	m2	-210,500	49,90	-10 503,95
2	K	998787103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-1,288	36,29	-46,67
3			prebrúsenie a povysávanie podkladu	m2	210,500	1,55	326,28
4			D+M samonivelačnej stierky do 10mm vrátane disperznej penetrácie	m2	210,500	17,17	3 614,29
5			D+M epoxidového náteru v dvoch vrstvách v šedej Ral farbe	m2	210,500	28,30	5 957,15
6			zhotovenie feblonu s náterom do výšky 10cm	bm	100,000	6,15	615,00
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,000	10,00	30,00

ZL 19 Realizačný projekt sanácie nosných konštrukcií podľa výsledku statického posudku

9 315,00

RP	SO1	T-1	Výkres tvaru spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-P	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	T-2	Výkres tvaru spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-P'	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	T-3	Výkres tvaru spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-15	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	T-4	Výkres tvaru spriahnutia fasádnych stĺpov os 0'-15'	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	T-5	Výkres tvaru sanácie pätiky a pylónu, vrátane mikropilót	Kpl	1,000	310,50	310,50
RP	SO1	V-1	Výkres výstuže zosilnenia pylónu	Kpl	1,000	310,50	310,50
RP	SO1	T-6	Výkres tvaru sanácie bazéna	Kpl	1,000	207,00	207,00
RP	SO1	V-2	Výkres výstuže sanácie bazéna	Kpl	1,000	207,00	207,00

RP	SO1	V-3	Výkres výstuže spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-P	Kpl	1,000	621,00	621,00
RP	SO1	V-4	Výkres výstuže spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-P'	Kpl	1,000	621,00	621,00
RP	SO1	V-5	Výkres výstuže spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-15	Kpl	1,000	621,00	621,00
RP	SO1	V-6	Výkres tvaru spriahnutia fasádnych stĺpov os 0-15'	Kpl	1,000	621,00	621,00
RP	SO1	V-7	Výkres výstuže spriahnutia fasádnych stĺpov v miestnosti VZT os D-D'	Kpl	1,000	414,00	414,00
RP	SO1	V-8	Výkres výstuže spriahnutia fasádnych stĺpov v miestnosti VZT os 4-4'	Kpl	1,000	414,00	414,00
RP	SO1	V-9	Spriahnutie nosníka a dobetónovanie steny ľavá predná časť (os P-J)	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	V-10	Spriahnutie nosníka a dobetónovanie steny pravá predná časť (os P'-J')	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	V-11	Spriahnutie nosníka a dobetónovanie steny ľavá zadná časť (os 15-10)	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	V-12	Spriahnutie nosníka a dobetónovanie steny pravá zadná časť (os 15'-10')	Kpl	1,000	517,50	517,50
RP	SO1	V-13	Spriahnutie a dobetónovanie poškodeného uzla vysokého nosníka v osi J	Kpl	1,000	207,00	207,00
RP	SO1	V-14	Spriahnutie a dobetónovanie nosníka výšky 450 mm v osi I - H	Kpl	1,000	207,00	207,00
RP	SO1	V-15	Spriahnutie a dobetónovanie tribúnových nosníkov R7 a R2	Kpl	1,000	414,00	414,00

ZL 20 Realizačný projekt MaR

9 499,00

RP	0		Spracovanie RPD MaR. Projekt MaR obsahuje VZT jednotky, 2x zdroj chladu, regulácia fancoilov, ODT, mini dispečing,	Kpl	1,000	8 619,00	8 619,00
RP	0		Výkaz výmer a rozpočet	Kpl	1,000	650,00	650,00
RP	0		RPD v tlačenej forme 6x	Kpl	1,000	230,00	230,00

ZL 21 Sanácia základovej pätky sanácia záchytného bazéna

84 932,50

1	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu v odkopávkach-prestupy v základoch vr. líkv. sute	m3	7,265	136,10	888,77
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	20,342	4,54	92,35
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,342	4,54	92,35
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt celkom do 100m /podľa technologických postupov dodávateľa	t	20,342	0,91	18,51
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,342	7,26	147,68
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku na regulovanú skládku / náklady predpoklad 10x	t	20,342	0,33	6,71
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,342	20,87	424,54
8	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 nad 100 m3 / exteriér - X12.4	m3	3,600	10,89	39,20
9	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zabezpečených i nezabezpečených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,600	0,91	3,28
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zabezp. i nezabezpečených, s urovnaním dna v hornine 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	3,600	2,54	9,14
11	K	167101102.S	Nakladanie neufuľnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	3,600	0,25	0,90
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	3,600	2,54	9,14
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	3,600	0,24	0,86
14	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm - X12.4	m	18,000	6,35	114,30
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	6,480	6,35	41,15
16	K	273362520.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betónárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t -	cm	5 857,500	1,03	6 033,23
17			Tmelenie dier chemickou kotvou	cm	5 857,500	0,80	4 686,00
18			Vyvrátenie otvorov	ks	422,000	6,00	2 532,00

19	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	20,680	102,35	2 116,60
20			Príplatok za plastifikátor (samozhutniteľný)	m3	20,680	25,00	517,00
21	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	113,000	25,41	2 871,33
22	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	113,000	4,54	513,02
23	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	2,243	2 286,00	5 082,64
18	K	631325737.S	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 120 mm-	m2	45,000	16,33	734,85
24	K	784410110x	adhézný mostík ASOCRET-KS/HB	m2	81,000	8,80	696,80
25	K	978015391.S	Očistenie omietok vonkajších priečok zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 % -0,05900t - X2	m2	81,000	2,90	234,90
26	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. monolit. betónové výšky do 6 m -	t	47,564	14,52	690,63
27			mikropilóty tlakové i ťahové z ocele BST 500/550, celozávitová tyč 40	m	92,000	67,50	6 210,00
28			hlava mikropilóty (matica, oceľová doska, matica)	KS	9,000	127,50	1 147,00
29			vrty pre injekciú zvislé, D nad 93-156mm	m	56,000	91,50	5 124,00
30			vrty pre injekciú šikmú, D nad 93-156mm	m	36,000	119,50	4 302,00
21			Injekcia mikropilót dvojím obtúratormi nízko tlaková	m	84,000	18,00	1 512,00
32			Injekcia mikropilót dvojím obtúratormi vysoko tlaková	m	58,000	72,50	4 205,00
33			Mobilizácia	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
34			dielenská PD	kpl	1,000	500,00	500,00
35	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	160,000	29,04	4 646,40
36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	160,000	2,54	406,40
37	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	160,000	0,25	40,00
38	M	583410002800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 16-22 mm	t	81,000	11,43	925,83
40	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 / exteriér - X12.4	m3	160,000	10,89	1 742,40
41	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	160,000	1,18	188,80
42	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	160,000	0,25	40,00
43	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	160,000	2,54	406,40
44		162501122.S	čistenie a úprava plôch po naväzení zeminy	hod	80,000	8,17	653,60
45	K		Jadrové vŕtanie skrz základový ŽB pätiku 7ks vertikálne hĺbka 3m priemer 160mm	ks	7,000	2 150,00	15 050,00
46	K		úprava kanalizačnej vpuste, oprava kanalizácie, nová uličná vpusť do bazéna	kpl	1,000	7 235,00	7 235,00

ZL 22 Zväčšenie základových pätičiek + spevnenie podlažia

27 987,14

1	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 - X12.2, X12.3	m3	81,600	8,17	666,67
2	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	81,600	0,91	74,26
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	81,600	2,54	207,26
4	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	81,600	0,25	20,40
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	81,600	2,54	207,26
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	81,600	0,24	19,56
7	K	171208002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	187,880	6,35	1 191,77

8	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	96,000	0,18	15,38
9	K	275321312.S	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2(SK)	m3	76,900	88,92	6 837,95
10	K	275351215.S	Debnenie stien základových páteľ, zhotovenie-dielce	m2	89,440	18,15	1 623,34
11	K	275351216.S	Debnenie stien základových páteľ, odstránenie-dielce	m2	89,440	3,63	324,67
12	K	275381821.S	Výstuž základových páteľ z ocele B500 (10505)	t	3,971	2 266,00	8 998,29
13	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m - zmena 27.5.2021 3ks plošiny	t	220,000	14,52	3 194,40
14	M	283750009400	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SL hr. 50 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh	m2	74,400	10,03	746,23
15	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	74,400	0,91	67,70
16	M	5534	Materiál - OK OK pod strechou - Vážniky, nosníky, stĺpy vr. náterov 1x Z(35 mikr), 2xV(2x35 mikr)	kg	1 200,000	2,50	3 000,00
17	K	430881002	Montáž rôznych dielov OK v cene montáže, žeriav, plošiny, dielenská dokumentácia	kg	1 200,000	0,66	792,00

ZL 23 Zosilovanie nosníkov R2 a R7

26 029,62

8	K	273382520.S	Dodatocné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t -	cm	9 328,000	1,03	9 607,84
9			Tmelenie dier chemickou kotvou	cm	9 328,000	0,80	7 462,40
10			Vyvtávanie otvorov	ks	848,000	6,00	5 088,00
11	K	341321810.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,780	102,35	284,53
12			Príplatek za plastifikátor (samozhutiteľný)	m3	2,780	25,00	69,50
13	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	46,400	25,41	1 179,02
14	K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	46,400	4,54	210,66
15	K	341381821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,878	2 266,00	1 536,35
16	K	784410110x	adhézny mostík ASOCRET-KS/HB	m2	32,480	6,80	279,33
17	K	978015391.S	Očistenie omietok vonkajších priečok zložitých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - X2	m2	32,480	2,90	94,19
18	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m -	t	15,000	14,52	217,80
45	K	949942R1.S	Prenajom plošiny napr. Genie Z-45/25J diesel	den	9,000	362,94	3 266,46

ZL 24 Technologická zmena plošiny za podzemnú garáž

Pôvodný stav

0,00

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - X12.1, X12.5 - zmena 27.5.2021 3ks plošiny	m3	-219,200	1,54	-337,57
2	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapážaných, s urovaním dna v hĺbke 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	-219,200	2,54	-556,77
3	K	187101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	-219,200	0,25	-54,80
4	K	182501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	-219,200	2,54	-556,77
5	K	182501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	-219,200	0,24	-52,61
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	-328,800	6,35	-2 087,88
7	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu- zásypy - zmena 27.5.2021	m3	-52,260	8,71	-455,18
8	M	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 16-22 mm	t	-11,700	11,43	-133,73
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	7,44	0,00
10	K	273313812.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25- XC2(SK) - zmena 27.3.2021	m3	-23,903	87,11	-2 082,15
11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	-7,800	19,98	-155,69
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	-7,800	3,63	-28,31
13	K	273381821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) - zmena 27.5.2021	t	-0,800	1 224,91	-979,93
14	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1(SK) - zmena 27.5.2021	m3	-35,900	99,81	-3 583,18
15	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce zmena 27.5.2021	m2	-264,120	25,41	-6 711,29
16	K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce zmena 27.5.2021	m2	-264,120	4,54	-1 199,10

17	K	341381821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) zmena 27.5.2021	t	-1,950	1 224,91	-2 388,57
18	K	PS	Montáž a dodávka - výťahová plošina NHP 2500 005 SV hydraulický	ks	-3,000	42 372,96	-127 118,88
							-148 482,41
Nový stav							
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 od 100 do 1000 m3 - X12.1, X12.5 - zmena 27.5.2021 3ks plošiny	m3	484,880	1,54	746,72
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovnaním dna v hornine 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	484,880	2,54	1 231,60
3	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zmena 27.5.2021	m3	484,880	0,25	121,22
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	484,880	2,54	1 231,60
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	484,880	0,24	116,37
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	824,300	6,35	5 234,31
7	K	174101102.S	Zásyp sypalinou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu- zásypy - zmena 27.5.2021	m3	360,300	8,71	3 138,21
8	M	583410002600.S	Kamenivo hrubé frakcia 16-22 mm	f	13,700	11,43	156,59
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypalinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaliny	m3	0,000	7,44	0,00
10	K	273313812.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25- XC2(SK) - zmena 27.3.2021	m3	28,407	87,11	2 474,53
11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	9,700	19,96	193,61
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	9,700	3,63	35,21
13	K	273381821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) - zmena 27.5.2021	t	3,283	1 224,91	4 021,11
14	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25- XC1 (SK) - zmena 27.5.2021	m3	23,320	99,81	2 327,57
15	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	250,030	25,41	6 353,28
16	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce - zmena 27.5.2021	m2	250,030	4,54	1 135,14
17	K	341381821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) - zmena 27.5.2021	t	4,191	1 224,91	5 133,95
18	K	PS	Montáž a dodávka zmena typu plošiny na Artemis 1500	ks	2,000	57 416,00	114 832,00
							148 483,00

ZL 25 Zosilovanie odstrihnutého prievlaku

4 142,86

1	K	273362520.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t -	cm	1 580,000	1,03	1 627,40
2			Tmelenie dier chemickou kotvou	cm	1 580,000	0,80	1 284,00
3			Vyvíťanie otvorov	ks	88,000	6,00	528,00
4	K	341321810.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,300	102,35	30,71
5			Príplatok za plastifikátor (samozhutiteľný)	m3	0,300	25,00	7,50
6	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	4,880	25,41	118,41
7	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	4,880	4,54	21,16
8	K	341381821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,155	2 266,00	351,57
9	K	784410110x	adhézný mostík ASOCRET-KS/HB	m2	8,880	8,60	74,48
10	K	978015391.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí zložitých, s výskriebaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - X2	m2	8,660	2,90	25,11
11	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlášť konštr. monoit. betónová výšky do 6 m -	t	1,000	14,52	14,52
12	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,00	40,00
13	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	20,000	1,09	21,80
14	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	0,91	18,20

ZL 26 Zmenšenie vzpernej dĺžky stĺpov

7 363,45

1	M	5534	Materiál - OK Jokei 80x80x5 dl 4,5m vrátane oceľovej platne	ks	8,000	350,00	2 800,00
2	K	430881002	Montáž rôznych dielov OK v cene montáže, zeriav, plošiny, dielenská dokumentácia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	273362520.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t -	cm	525,000	1,03	540,75
4			Tmelenie dier chemickou kotvou	cm	525,000	0,80	420,00
5			Vyvíťanie otvorov	ks	48,000	6,00	288,00
6	K	949942R1.S	Prenajom plošiny napr. Genie Z-45/25J diesel	den	5,000	362,94	1 814,70

ZL 27 oprava poškodennej kanalizácie + vodovodná prípojka

6 999,30

Dopojenie Kanalizácie

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie a plynovodu v rovine	km	0,024	750,00	18,00
2	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo bet. podkladu hĺbky do 50 mm	m	21,000	6,35	133,35


3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu v odkopávkach-prestupy v základoch vr. líkv. Sute - 0,6*24*0,1	m3	1,440	136,10	195,98
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	4,032	4,54	18,31
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,032	4,54	18,31
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt celkom do 100m /podľa technologických postupov dodávateľa	t	4,032	0,91	3,67
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,032	7,26	29,27
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku na regulovanú skládku / náklady predpoklad 10x	t	4,032	0,33	1,33
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,032	20,87	84,15
10	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 / exteriér - X12.4 - 1,5*0,6*24	m3	19,500	10,89	212,36
11	K	132301109.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovaním dna v hornine 4	m3	19,500	0,91	17,75
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapázaných, s urovaním dna v hornine 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	19,500	2,54	49,53
13	K	167101102.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 -zmena 27.5.2021	m3	19,500	0,25	4,88
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	19,500	2,54	49,53
15	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	19,500	0,24	4,68
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	25,000	6,35	158,75
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,160	47,74	55,38
18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - 7m3 * 1,5	m3	10,500	7,44	78,12
19	K		Cena Materiálu - Rúry pvc DN 160,PRÍPOJOVACIE ARMATÚRY, REDUKCIE, ODBOČKY, KOLENÁ	Pcs	1,000	1 450,00	1 450,00
20	K		Cena Práce	€/hod	100,000	15,00	1 500,00
21	K	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8 -24*0,8	m2	14,400	0,25	3,60
22	K	631312861.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 -XC1(SK) hr.nad 50 do 80 mm - A1.2, A2.2	m3	3,070	117,95	362,11
Dopojenie Vodovod							
23	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie a plynovodu v rovine	km	0,012	750,00	9,00
24	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo bet. podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,000	6,35	152,40
25	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu v odkopávkach-prestupy v základoch vr. líkv. Sute - 0,6*12*0,1	m3	0,720	136,10	97,99
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím vr naloženia	t	2,016	4,54	9,15
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,016	4,54	9,15
28	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt celkom do 100m /podľa technologických postupov dodávateľa	t	2,016	0,91	1,83
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,016	7,26	14,84
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku na regulovanú skládku / náklady predpoklad 10x	t	2,016	0,33	0,67
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,016	20,87	42,07
32	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 / exteriér - X12.4 - 1,5*0,6*12	m3	10,800	10,89	117,81
33	K	132301109.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovaním dna v hornine 4	m3	10,800	0,91	9,83
34	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapázaných, s urovaním dna v hornine 3 - zmena 27.5. ks plošiny	m3	10,800	2,54	27,43
35	K	167101102.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 -zmena 27.5.2021	m3	10,800	0,25	2,70
36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zmena 27.5.2021	m3	10,800	2,54	27,43
37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (10x) - zmena 27.5.2021	m3	10,800	0,24	2,59
38	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zmena 27.5.2021	t	19,440	6,35	123,44
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,500	47,74	23,87
40	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - 1m3 * 1,5	m3	1,500	7,44	11,16
41	K		Gebo t-kus 2"	Ks	1,000	75,45	75,45

42	K		Vsuvka 2"	Ks	1,000	7,52	7,52
43	K		Prírúba vŕtaná 50/2"	Ks	1,000	43,35	43,35
44	K		Spojka 50	Ks	3,000	7,58	22,74
45	K		Lemovka 50	Ks	2,000	35,60	71,20
46	K		Rúra 50	Ks	12,000	15,19	182,28
47	K		Šupatko 50	Ks	1,000	83,25	83,25
48	K		T-kus 50/50/50	Ks	1,000	93,50	93,50
49	K		Kolesko š.	Ks	1,000	7,28	7,28
50	K		Skrutka 18/60+Matica M60	Ks	128,000	3,74	478,72
51	K		Tesnenie 50	Ks	6,000	45,62	273,72
52	K		Demontáž rúr po.	Ks	3,000	54,60	163,80
53	K		Montáž rúr po.	Ks	11,000	25,25	277,75
54	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 -12*0,6	m2	7,200	0,25	1,80
55	K	63131261.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 -XC1(ŠK) hr nad 50 do 80 mm - A1.2. A2.2	m3	0,720	117,95	84,92

ZL 28 statický prepočet lanovej strechy + prítiaženie

10 750,00

1		statické posúdenie prítiaženia visutej strechy - obhliadka kotvenia závesov, špecifikácia lán a ich napätostí, presné pevnostné a pružnostné parametre, model strešnej konštrukcie, výpočet zaťaženia strechy, snehom a vetrom, analýza výsledkov, úprava modelu do reálnej napätosti, zadefinovanie nevyhnutného stabilizačného prítiaženia strechy, spracovanie textu vrátane výpočtov, prítiaženie novej OK pružnými reakciami strechy.	hod	340,000	30,00	10 200,00
2		výkresová časť - 4x v tlačenej forme, 1x dĺg. Kópia	kpl	1,000	300,00	300,00
3		Zameranie geometrie pôvodného zavesenia starej OK.	kpl	1,000	250,00	250,00

V BA, 26.9.2022, TDI JOSEF NOVOTNY, 

a. Balan

26.09.2022 

